

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

**ΕΡΓΟ : ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ :
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ - Αρχιτέκτων μηχανικός

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ		ΕΡΓΟ: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ				
ΕΠΙΠΕΔΟ: ΥΠΟΓΕΙΟ - ΙΣΟΓΕΙΟ						
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Α-2						
ΧΩΡΟΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Καθαίρεση λιθοδομών (m3)	Καθαίρεση πλινθοδομών (m3)	Καθαίρεση επενδύσεων τοιχών με κεραμικά πλακίδια (m2)	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδου (κεραμικά πλακίδια) (m2)	Αποξήλωση κουφωμάτων (m2)
ΙΣΟΓΕΙΟ						
WC ΑΜΕΑ	4,80				4,80	
	6,70*2,20			14,74		
	-(1,09*2,00)			-2,18		
	(2,30+1,70)*3,18*0,15		1,91			
	-(0,70*2,05)*2*0,15		-0,43			
	((4,00*3,85)+(3,90*4,05))*0,20		6,24			
	-((1,35*2,20)+(1,05*2,20))*0,20		-1,06			
	(0,85*3,23)*0,30	0,82				
	(2,25*3,27)*0,20		1,47			
	-(0,88*2,04)*0,20		-0,36			
ΥΠΟΓΕΙΟ						
Εσωτερ.κουφώματα	(0,84*2,20)+(1,00*2,15)+(1,30*1,95)*2					9,07
ΙΣΟΓΕΙΟ						
Εσωτερ.κουφώματα	(0,70*2,05)*2+(0,88*2,04)+(1,14*2,22)+(1,07*2,23)+(1,11*2,22)					12,05
	(1,10*2,22)+(1,09*2,15)+(1,10*2,34)					7,36
	(1,35*2,35)+(1,05*2,35)+(0,83*1,90)+(1,15*1,95)					9,46
ΣΥΝΟΛΟ		0,82	7,77	12,56	4,80	37,93
ΑΡΘΡΟ						

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ		ΕΡΓΟ: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ					
ΕΠΙΠΕΔΟ:ΙΣΟΓΕΙΟ		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Α-2					
ΧΩΡΟΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Τοιχοπέτασμα 2Α+Μ (m2)	Τοιχοπέτασμα 2Κ+Μ+2Κ (m2)	Τοιχοπέτασμα 2Α+Μ+2Κ (m2)	Τοιχοπέτασμα 2Α+Μ+2Α (m2)	Υδραυλικός τοίχος 2Α+Καναβ+2Α παχους 20εκ. (m2)	
	(4,70+1,95)*4,15		27,60				
	-((0,90*2,20)*2+(1,30*1,20))		-5,52				
	2,50*3,25		8,13				
	-(0,85*2,20)		-1,87				
	(3,05*3,25)+(2,50*3,18)			17,86			
	-((0,90*2,20)+(1,05*2,20))			-4,29			
	4,75*3,25			15,44			
	-(0,90*2,20)*2			-3,96			
	(10,30*2,65)+(4,90*3,18)+(3,00*3,28)	52,72				9,59	
	2,95*3,25						
	(0,70*3,25)*2				4,55		
	(0,60*1,20)*4				2,88		
	(2,80+3,40)*4,05		25,11				
	-(0,80*2,20)*2		-3,52				
ΣΥΝΟΛΟ		52,72	49,92	25,05	7,43	9,59	
ΑΘΡΟ							

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ		ΕΡΓΟ: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ				
ΕΠΙΠΕΔΟ:ΙΣΟΓΕΙΟ		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Α-2				
ΧΩΡΟΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Συντήρηση- αποκατάσταση υφιστ. χειρ/των πλακιδίων (m2)	Επιστρώσεις δαπέδων με Linoleum επί ξύλινου δαπέδου (m2)	Επιστρώσεις δαπέδων με Linoleum επί πλάκας Beton (m2)	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια επί πλάκας beton (WC) (m2)	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια επί ξύλινου δαπέδου (WC) (m2)
Αίθουσα ύπνου	15,60		15,60			
Αιθ.απασχ. & ύπνου βρεφών	16,60		16,60			
Μόνωση	4,80		4,80			
Χώρος αλλαγής -λουτρού	4,95					4,95
Αίθουσα απασχ.νηπίων	18,85		18,85			
Αίθουσα πολ.χρήσεων	35,40		35,40			
	17,45			17,45		
Γραφείο δ/ντριας	19,75	19,75				
WC ΑΜΕΑ	4,80				4,80	
Προβαλ. WC ΑΜΕΑ	6,80			6,80		
Διάδρ.προς τουαλ.παιδίων	9,95			9,95		
WC	2,05				2,05	
WC Παιδίων	5,50				5,50	
WC Παιδίων	5,85				5,85	
Αποθήκη τροφίμων	5,70				5,70	
Λινοθήκη	3,70				3,70	
Κουζίνα	12,90				12,90	
ΣΥΝΟΛΟ		19,75	91,25	34,20	22,30	4,95
ΑΡΘΡΟ						

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΡΟΦΕΣ		ΕΡΓΟ: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ					
ΕΠΙΠΕΔΟ: ΙΣΟΓΕΙΟ							
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Α-2							
ΧΩΡΟΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Αποκατάσταση βαφής ξύλινης ψευδοροφής (ραμποτέ) (m2)	Αποκατάσταση επιχρισμάτων (m2)	Πλαστικό απλό επί επιχρίσματος (m2)	Ψευδοροφή ανθυγρής γυψοσανίδας (m2)	Πλαστικό σπατουλαριστό επί γυψοσανίδας (m2)	
Αίθουσα ύπνου	15,60	15,60					
Αίθουσα απασχολ.βρεφών	16,60	16,60					
Μόνωση	4,80	4,80					
Χώρος αλλαγής λουτρού	4,95	4,95					
Αίθουσα απασχολ.νηπίων	18,85	18,85					
Αίθουσα πολ.χρήσεων	15,60	15,60					
Γραφείο δ/ντή	19,75		19,75	19,75			
WC	0,95				0,95	0,95	
Διάδρομος WC παιδιών	9,95		9,95	9,95			
Προθάλαμος WC ΑΜΕΑ	6,80	6,80					
WC ΑΜΕΑ	4,80				4,80	4,80	
WC παιδιών	6,05				6,05	6,05	
WC παιδιών	6,45				6,45	6,45	
Αποθήκη τροφίμων	5,70		5,70	5,70			
Λινοθήκη	3,70		3,70	3,70			
Κουζίνα	12,90		12,90	12,90			
ΣΥΝΟΛΟ		83,20	52,00	52,00	18,25	18,25	
ΑΡΘΡΟ							

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ		ΕΡΓΟ: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ	
ΕΠΙΠΕΔΟ: ΥΠΟΓΕΙΟ		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Α-3	
ΧΩΡΟΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Περιθώρια κεραμικών πλακιδίων (m)	
Είσοδος -Γραφείο	16,25	16,25	
	$-(1,25+(0,80*2))+0,83+1,35)$	-5,03	
Διάδρομος προς αποθήκη	12,70+(1,70*2)	16,10	
	$-((1,30*2)+1,25)$	-3,85	
Αποθήκη	28,80	28,80	
	-1,30	-1,30	
ΣΥΝΟΛΟ		50,97	
ΑΘΡΟ			

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΔΙΕΣ - ΚΑΤΩΦΛΙΑ		ΕΡΓΟ: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ	
ΕΠΙΠΕΔΟ: ΙΣΟΓΕΙΟ		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Α-2	
ΧΩΡΟΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Ποδιές με τσιμεντοκονία (m2)	Μαρμάρινα κατώφλια (m2)
	(1,20*0,30)+(1,25*0,30)*4+(0,60*0,15)	1,95	
	(1,30*0,30)*3+(0,95*0,45)	1,60	
	(1,61*0,65)+(1,10*0,40)		1,49
	(1,70*0,60)+(1,17*0,55)+(0,90*0,55)	2,16	
	(1,15*0,60)+(0,83*0,40)		1,02
	(1,05*0,60)+(1,00*0,53)+(1,25*0,35)	1,60	
	1,22*0,55		0,67
ΣΥΝΟΛΟ		7,30	3,18
ΑΡΘΡΟ			

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΔΙΕΣ - ΚΑΤΩΦΛΙΑ		ΕΡΓΟ: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ	
ΕΠΙΠΕΔΟ: ΥΠΟΓΕΙΟ		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Α-3	
ΧΩΡΟΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Ποδιές με τσιμεντοκονία (m2)	Κατώφλια μαρμάρινα (m2)
	$(1,26*0,50)+(1,15*0,60)+(1,20*0,60)$		2,04
	$(1,21*0,72)+(1,31*0,85)$	1,98	
	$(0,92*0,87)+(0,80*0,80)*2$	2,08	
ΣΥΝΟΛΟ		4,07	2,04
ΑΡΘΡΟ			