



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ»

CPV: 31121100-1 "Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη με κινητήρες ανάφλεξης μέσω συμπίεσης"

Προϋπολογισμός	:	98.678,90 €
Φ.Π.Α. 24%	:	<u>23.682,93 €</u>
Σύνολο	:	122.361,83 €

ΤΕΥΧΟΣ XII:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

ΔΙΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε.

Δ/νση: Λ. Συγγρού 5, Αθήνα 117 43

Τηλ: 210-3630560

Email: info@dianos.gr

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Ζ 630 KVA				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΤΕΜ.	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400V, 50 Hz, 630 KVA		1,00	
	Μερικό Σύνολο			

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	Μ.Μ	ΣΥΝΟΛΟ
2	Δοκιμαστική Λειτουργία του Η/Ζ		1 ΤΕΜ	
3	Εκπαίδευση – Τεκμηρίωση		1 ΤΕΜ	
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας		1.014 Ton.k m	
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών		10 m3	
6	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25		10 m3	
7	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3		10 m3	
8	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών		6 m2	
9	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)		6.400 kg	
10	Πλαστική δεξαμενή από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) χωρητικότητας 4 m3		1 ΤΕΜ	
11	Θαλάσσια μεταφορά από Ερμιόνη με ναυλωμένο πλοίο αποκλειστικά για την μεταφορά του Η/Ζ.		1 ΤΕΜ	
	Μερικό Σύνολο			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΦΠΑ 24%	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	

Τόπος:Ημερομηνία:.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ελέγχθηκε
Πειραιάς, ...-11-2019
Ο επιβλέπων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πειραιάς, ...-11-2019
Ο Προϊστάμενος του Τμ. Τεχνικής
Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΙΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός