



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1500
Υδρα, 18/5/2020

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

***«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ»***

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΦΟΡΕΑ: «V POWER»

ΥΔΡΑ 18/05/2020

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1. Η ημερομηνία που πρέπει να συμπληρωθεί στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η **25/05/2020**, ήτοι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών από τους οικονομικούς φορείς στον εν λόγω διαγωνισμό.
2. **Οι συσσωρευτές για την εκκίνηση του Η/Ζ περιέχονται εντός της όλης κατασκευής του Η/Ζ** και συνεπώς και η βάση πάνω στην οποία εδράζονται οι συσσωρευτές, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την παράγραφο 1.6 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών αντισεισμική. Επομένως εφόσον το Η/Ζ προσφέρεται από τον ανάδοχο και η αντισεισμική βάση των συσσωρευτών **θα παρέχεται και αυτή από τον ανάδοχο** διότι θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Η/Ζ.
3. Τα **τεχνικά βοηθήματα** θα πρέπει να παρέχονται και στην **Ελληνική γλώσσα**, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 12.1 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει τουλάχιστον να είναι στην Ελληνική γλώσσα **ο πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών του Η/Ζ**, που αναφέρεται στην παράγραφο 13 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών.
4. Επισυνάπτουμε στην παρούσα το **τοπογραφικό σχέδιο** του χώρου αφαλάτωσης. Ο χώρος που θα εγκατασταθεί το Η/Ζ είναι ενδεικτικά εξωτερικά του μηχανοστασίου.
5. Σας επισυνάπτουμε μερικές **ενδεικτικές φωτογραφίες του χώρου αφαλάτωσης** όπου και θα εγκατασταθεί το Η/Ζ απαντώντας στο ερώτημα 6.
6. Από το επισυναπτόμενο τοπογραφικό σχέδιο φαίνεται ότι η εγκατάσταση αφαλάτωσης βρίσκεται πλησίον του **όρμου Μανδρακίου**, το πλοίο που θα μεταφέρει το Η/Ζ θα πιάσει στο Μανδράκι όπως δείχνουν οι παρακάτω φωτογραφίες, και το Η/Ζ θα μεταφερθεί όπως μεταφέρθηκε και ο εξοπλισμός της μονάδας αφαλάτωσης. Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται ο χώρος όπου έχει εγκατασταθεί η μονάδα αφαλάτωσης καθώς και ο τρόπος μεταφοράς του εξοπλισμού της μονάδας από το Μανδράκι μέχρι το χώρο εγκατάστασης της μονάδας αφαλάτωσης..



Φωτογραφία (1) εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης στο Μανδράκι Ύδρας



Φωτογραφία (2) εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης στο Μανδράκι Ύδρας



Φωτογραφία (3) εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης στο Μανδράκι Ύδρας

7. Στο τεύχος του προϋπολογισμού μελέτης και συγκεκριμένα στο Α.Τ.10 αναφέρεται **Πλαστική δεξαμενή από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) χωρητικότητας 4 m³**, συνεπώς η προμήθεια της δεξαμενής αυτής αποτελεί μέρος της συνολικής εργολαβίας και θα πρέπει να προσφερθεί από τον ανάδοχο. Εντός του Η/Ζ θα υπάρχει ενσωματωμένη, στην όλη κατασκευή και μια δεύτερη δεξαμενή πετρελαίου η χωρητικότητα της οποίας θα είναι ανάλογη του μεγέθους του Η/Ζ και ίσως ποικίλει ανάλογα με το εργοστάσιο κατασκευής του Η/Ζ. Με το Η/Ζ θα συνδεθούν και οι δύο (2) δεξαμενές έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία του για 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΗ.

Ο Δήμαρχος Ύδρας

Γεώργιος Κουκουδάκης