

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μονάδα μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Κωδικός αναθεώρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Μερική Δαπάνη
	ΟΜΑΔΑ "Α" - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών	M3	1	A-2	ΟΔΟ-1123Α	127,50	2,51	320,03
2	Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών	M3	2	A-3.3	ΟΔΟ-1133Α	297,50	10,01	2.977,98
3	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα	M3x100	3	20.41	ΟΙΚ-2178	425,00	2,20	935,00
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	M3	4	A-4.1	ΟΙΚ-1212	10,00	3,46	34,60
5	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	M3	5	A-4.2	ΟΔΟ-1220	10,00	6,71	67,10
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων	M3	6	22.20.02	ΟΙΚ-2226	20,00	11,20	224,00
7	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με μηχανικά	TON	7	10.01.02	ΟΙΚ-1104	765,00	1,65	1.262,25
8	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	TON	8	10.02	ΟΙΚ-1103	765,00	7,30	5.584,50
9	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	TON*10μ	9	10.04	ΟΙΚ-1127	1.425,60	2,00	2.851,20
10	Μεταφορά υλικών με ζώα	TON*100μ	10	10.05	ΟΙΚ-1128	7.650,00	3,30	25.245,00
11	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	TON*ΧΛΜ	12	10.07.02	ΟΙΚ-1137	425,00	0,45	191,25
12	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	M3	13	20.10	ΟΙΚ-2162	20,00	4,50	90,00
	Σύνολον ομάδας "Α"							
	ΟΜΑΔΑ "Β" - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
13	Κατασκευή αρμολογημένης λιθόστρωσης	M3	14	ΟΔΟ-B-10	ΟΔΟ-2254	360,00	49,30	17.748,00
14	Πρόσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών του άρθρου ΟΔΟ Β-10 (Λιθόστρωση αρμολογημένη)	M3	15	σχ ΟΔΟ Β-10	ΟΔΟ-2254	360,00	111,47	40.129,20
15	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	MM	16	ΟΙΚ 42.26	ΟΙΚ 4226	100,00	11,20	1.120,00
16	Σκυροδέματα μικρών έργων κατηγορίας C16/20	M3	17	32.05.04	ΟΙΚ 3214	108,00	106,00	11.448,00
17	Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδεμάτων λόγω ειδικών συνθηκών	M3	18	ΣΧ ΟΙΚ 32.05	ΟΙΚ 3214	108,00	150,00	16.200,00
18	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	ΧΛΓ	19	38.20.03	ΟΙΚ 3873	3.469,00	1,01	3.503,69
19	Επισκευές και αρμολογήματα υφισταμένων λιθόστρωτων	M2	20	ΣΧ 71.01.01	ΟΙΚ 7101	20,00	16,80	336,00
	Σύνολον ομάδας "Β"							
						ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
						Γ.Ε. & Ο.Ε.		18%

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πειραιάς 2 – 10 - 2018
Ο Προϊστάμενος ΤΤΥΝΔ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	
Φ.Π.Α.	24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Η συντάξασα
Πειραιάς 2- 10- 201

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙ

ΕΥΗ
ΩΝ-Δ' ΦΑΣΗ

Ολική Δαπάνη
39.782,90
90.484,89
130.267,79
23.448,20

153.715,99
23.057,40
176.773,39
0,00
19.226,61
196.000,00
47.040,00
243.040,00